

MODYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń mierniczych
w wybranych węzłach cieplnych znajdujących się w zasobach SMB „Osiedle
Kabaty”

**W związku z uzupełnieniem wymaganych informacji odnośnie urządzeń
mierniczych wprowadza się modyfikacje, która staje się obowiązująca z
chwilą ogłoszenia na stronie internetowej SMB „Osiedle Kabaty”**

**Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia poprzez zmianę aktualnie
obowiązujących zapisów w:**

§ 1


Modyfikacja przedmiotu zamówienia


w pkt. 1 jest:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń mierniczych, odczytywalnych manualnie, w 30 węzłach cieplnych. Wymienianymi urządzeniami są ciepłomierze rejestrujące zużycie ciepła na części instalacji centralnego ogrzewania oraz wodomierze zliczające pobór zimnej wody w celu jej podgrzewu. Zakres prac obejmuje:” ...

pkt. 1 modyfikuje się na:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń mierniczych, odczytywalnych manualnie, w 30 węzłach cieplnych. Wymienianymi urządzeniami są ciepłomierze (ultradźwiękowe) rejestrujące zużycie ciepła na części instalacji centralnego ogrzewania oraz wodomierze zliczające pobór zimnej wody w celu jej podgrzewu. Zakres prac obejmuje:” ...

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak


PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Andrzej Kornacki


w pkt. 2 tabela 1 jest:

Budynek		ciepłomierze		wodomierze	
		średnica	sposób podłączenia	średnica	sposób podłączenia
Bronikowskiego 2/2A		1"	gwint	2"	kołnierz
Bronikowskiego 4/4A		1"	kołnierz	1 1/2"	gwint
Dembego 17A		1"	kołnierz	2"	kołnierz
Dembego 18A		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 19		1"	kołnierz	2"	gwint
Dembego 20/20A		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 21		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 22		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 22A		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 23/23A		-	gwint	2"	kołnierz
Dembego 24		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 28		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Dembego 30		1"	gwint	1 1/2"	gwint
Rosoła 7		1"	gwint	-	-
Rosoła 9		1"	kołnierz	1 1/2"	gwint
Rosoła 11		1"	gwint	1 1/4"	gwint
Rosoła 13		1"	gwint	1 1/4"	gwint
Rosoła 15/17		1"	gwint	1 1/4"	gwint
Wańkowicza 2	węzeł nr 1	1 1/2"	gwint	1 1/2"	gwint
	węzeł nr 2	1 1/4"	kołnierz	1 1/2"	gwint
	węzeł nr 3	1"	kołnierz	1 1/2"	gwint
Wańkowicza 4		1 1/4"	gwint	1 1/2"	gwint
Wańkowicza 6	węzeł nr 1	1 "	gwint	1 1/2"	gwint
	węzeł nr 2	1 "	gwint	1 1/2"	gwint
Wąwozowa 2		1 1/4"	kołnierz	1 1/4"	gwint
Wąwozowa 4		1 1/2"	gwint	1 1/2"	gwint
Wąwozowa 6	węzeł nr 1	1 1/2"	gwint	1 1/2"	gwint
	węzeł nr 2	1 1/2"	gwint	1 1/2"	gwint
Wąwozowa 8	węzeł nr 1	1 1/4"	gwint	1 1/2"	gwint
	węzeł nr 2	1 1/4"	gwint	1 1/2"	gwint

pkt. 2 tabela 1 modyfikuje się na:

Budynek		ciepłomierze			wodomierze		
		Ø	sposób podłączenia	q _n m ³ /h	Ø	sposób podłączenia	q _n m ³ /h
Bronikowskiego 2/2A		1"	gwint	6	2"	kołnierz	40
Bronikowskiego 4/4A		1"	kołnierz	3,5	1 1/4"	gwint	10
Dembego 17A		1"	kołnierz	6	2"	kołnierz	40
Dembego 18A		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
Dembego 19		1"	kołnierz	6	2"	gwint	40
Dembego 20/20A		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
Dembego 21		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
Dembego 22		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
Dembego 22A		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	16
Dembego 23/23A		1"	gwint	6	2"	kołnierz	16
Dembego 24		1"	gwint	6	1 1/4"	gwint	16
Dembego 28		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
Dembego 30		1"	gwint	6	1 1/2"	gwint	16
Rosoła 7		1"	gwint	6	-	-	
Rosoła 9		1"	kołnierz	6	1 1/2"	gwint	16
Rosoła 11		1"	gwint	6	-	-	
Rosoła 13		1"	gwint	6	1 1/4"	gwint	13
Rosoła 15/17		1"	gwint	6	1 1/4"	gwint	10
Wańkowicza 2	węzeł nr 1	1 1/2"	gwint	10	1 1/2"	gwint	16
	węzeł nr 2	1 1/4"	kołnierz	10	1 1/2"	gwint	10
	węzeł nr 3	1"	kołnierz	6	1 1/2"	gwint	10
Wańkowicza 4		1 1/4"	gwint	10	1 1/2"	gwint	16
Wańkowicza 6	węzeł nr 1	1 "	gwint	3,5	1 1/2"	gwint	16
	węzeł nr 2	1 "	gwint	6	1 1/2"	gwint	16
Wąwozowa 2		1 1/4"	kołnierz	10	1 1/4"	gwint	10
Wąwozowa 4		1 1/2"	gwint	10	1 1/2"	gwint	10
Wąwozowa 6	węzeł nr 1	1 1/2"	gwint	10	1 1/2"	gwint	16
	węzeł nr 2	1 1/2"	gwint	10	1 1/2"	gwint	16
Wąwozowa 8	węzeł nr 1	1 1/4"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10
	węzeł nr 2	1 1/4"	gwint	6	1 1/2"	gwint	10

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Andrzej Kornacki

§ 2 Modyfikacja zapytania ofertowego

w załączniku nr 2 - cennik jest:

Budynek	ciepłomierz		wodomierz	koszt netto		VAT		koszt brutto		koszt brutto razem
	Ø	Ø		ciepłomierz	wodomierz	ciepłomierz	wodomierz	ciepłomierz	wodomierz	
Bronikowskiego 2/2A	1"	2"								
Bronikowskiego 4/4A	1"	1 1/2"								
Dembego 17A	1"	2"								
Dembego 18A	1"	1 1/2"								
Dembego 19	1"	2"								
Dembego 20/20A	1"	1 1/2"								
Dembego 21	1"	1 1/2"								
Dembego 22	1"	1 1/2"								
Dembego 22A	1"	1 1/2"								
Dembego 23/23A	-	2"								
Dembego 24	1"	1 1/2"								
Dembego 28	1"	1 1/2"								
Dembego 30	1"	1 1/2"								
Rosola 7	1"	-								
Rosola 9	1"	1 1/2"								
Rosola 11	1"	1 1/4"								
Rosola 13	1"	1 1/4"								
Rosola 15/17	1"	1 1/4"								
Wańkowicza 2	węzeł nr 1	1 1/2"								
	węzeł nr 2	1 1/4"								
	węzeł nr 3	1"								
Wańkowicza 4		1 1/4"								
Wańkowicza 6	węzeł nr 1	1"								
	węzeł nr 2	1"								
Wąwózowa 2		1 1/4"								
		1 1/2"								
Wąwózowa 6	węzeł nr 1	1 1/2"								
	węzeł nr 2	1 1/2"								
Wąwózowa 8	węzeł nr 1	1 1/4"								
	węzeł nr 2	1 1/4"								

§ 3

Pozostałe warunki i zapis procedury przetargowej pozostają bez zmian

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
SMB "Osiedle Kabaty"


mgr inż. Daniel Zimroz
nr upr. LUB/0096/WBS/18





KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Dariusz Szezęsny