

Warszawa, dnia2020 roku.

OFERTA

na wykonanie remontu posadzki garażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wańkowicza 4A w Warszawie – 2020 rok.

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oraz wizją lokalną deklaruję wykonanie ww. remontu posadzki garażu budynku przy ulicy Wańkowicza 4A w Warszawie za cenę całkowitą netto złotych (słownie:.....), bruttozłotych (słownie:.....).

Jednocześnie informuję że w zaproponowanej cenie mieszczą się wszystkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu umowy oraz jego bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu prac, a także wywozu gruzu i nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I. Zakres prac do wykonania będzie obejmował:

- wykonanie kanału odpowietrzającego w posadzce szerokości około 15 cm wzdłuż ściany wschodniej z zawinięciem około 70 cm na wszystkie ściany poprzeczne oraz wzdłuż ścian gdzie będzie uzupełniana posadzka,
- wykonanie blokady wzdłuż ścian wraz z położeniem izolacji bazspoinowej (np. z materiału "Multibaudicht 2K") z wywnięciem na ścianę do wysokości góry posadzki,
- wypełnienie wykonanego kanału otoczakami o frakcji 5-6 cm w celu umożliwienia odparowania wody z wierzchu płyty fundamentowej i istniejącej izolacji przeciw wodnej,
- demontaż kanału odwodnienia liniowego – aco,
- wykonanie izolacji nowego kanału odwadniającego z wykonaniem koryt typu grzebieniowego,
- wykonanie nowej izolacji płyty fundamentowej i odtworzenie posadzki w miejscach gdzie posadzka została skuta,
- wyczyszczenie szczelin dylatacyjnych w całym garażu wraz z wypełnieniem ich materiałem trwale plastycznym (np. „Sikaflex”) zabezpieczającym przed przenikaniem wody na płytę fundamentową,
- szlifowanie całej powierzchni garażu wraz z impregnacją preparatem hydrofobowym oraz odtworzeniem linii i numerów stanowisk farbą o podwyższonej ścieralności,
- usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki,
- prace porządkowe po wykonanych robotach.

Na wykonane roboty deklaruję udzielenie gwarancji na miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

Deklaruję wykonanie całości robót w ciągu tygodni.

Roboty zostaną wykonane w systemie

Związanie ofertą ustalam na 90 dni.

GLÓWNY SPECJALISTA
NADZOR ROBOTY BUDOWLANE
SMB "OSIEDLE KABATY"
mgr inż. Michał Zadrozny

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"
mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"
mgr inż. Andrzej Kornacki

KONTROLA
mgr inż. Andrzej Kornacki