

Warszawa, dnia 08.03.2021 roku.

**Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
prowadzonym w trybie konkursu ofert na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
w budynku przy ul. Wąwozowej 4 w Warszawie.**

W związku z wpływieniem w dniu 5.03.2021r. zapytania:

Mam pytania co do konstrukcji montażowej systemu fotowoltaicznego i dachu. Czy interesuje Państwa tylko kotwiczenie konstrukcji montażowej do dachu czy może być system balastowy.

Jaki jest spadek dachu w stopniach, czym jest pokryty i jaka jest grubość stropu.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dąży do pozyskania w ramach przetargu bezpiecznej konstrukcji z panelami fotowoltaicznymi, zaprojektowanymi dla potrzeb wskazanego miejsca montażu. Z uwagi na planowaną długoletnią eksploatację instalacji ważne jest aby oferenci przedstawili rozwiązania, które dadzą taką gwarancję ograniczając ingerencję w połąć dachową do niezbędnego minimum.

Rzut dachu jak również wszystkie warstwy określone są w załączonych do procedury dokumentach w postaci scanów.

W związku z wpływieniem w dniu 08.03.2021r. zapytania:

1. Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych posiadających 9 sztuk Bus Bar.
2. Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych posiadających odporność mechaniczną na poziomie 5400Pa oraz 2400Pa zgodnie z wymaganą normą IEC61215
3. Prosimy o wykreślenie zapisów z SIWZ wprost wskazujące producentów urządzeń jak moduły Panasonic. Jest to niedopuszczalne ponieważ znacząco ogranicza konkurencję.
4. Zamawiający wytypował falowniki min. Solar Edge – który nie posiada wyświetlacza wymienionego jako wymagany. Prosimy o zrewidowanie wymagań ponieważ nie posiadają one pokrycia i wzajemnie się wykluczają.
5. Prosimy o potwierdzenie czy optymalizatory mocy są wymagane.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Technologia 9BB często łączona jest również z technologią Bifacial przez takich producentów jak ZNShine, który przywołany jest w SIWZ, w Części I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3, ust. B.

Ad 2. Na to pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 03.03.2021 r. , którą zamieścił na stronie internetowej w zakładce tej procedury.


Ad 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, w Części I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3, ust. B8.


Ad 4. Opis wymagań dla falowników zawarty jest w SIWZ, w Części I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3, ust. C1, C2, C3.

Ad 5. Informacje na temat zastosowania optymalizatorów Zamawiający zawarł w SIWZ, w Części I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2, ust. 1, ppkt g do j.

Zamawiający oczekuje od projektanta określenia, zgodnie z ppkt h - „potrzeby zastosowania optymalizatorów mocy, skutków zastosowania i doboru tych ilości mając na uwadze wyznaczenie pracy każdego modułu w jego idealnym / najlepszym punkcie MPP”.

PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI
SMB „Osiedle Kabaty”


Agnieszka Kamińska

PREZES ZARZĄDU
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Andrzej Kornacki

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
SMB „OSIEDLE KABATY”


mgr inż. Dariusz Szczęsny

