

SMB KABATY

Załącznik nr. 1.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oprav w budynkach mieszkalnych na terenie SMB Osiedle Kabaty 2020r
ADRES INWESTYCJI : na terenie SMB Osiedle Kabaty 2020r
INWESTOR : SMB Osiedle Kabaty
ADRES INWESTORA : ul. Bronikowskiego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Szczęsny (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Bronikowskiego 55			
1 KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led - ewakuacyjnych - oprawa Led Ontec S 302 awaryjno sieciowa AT, 3h - ująć elementy montażowe, wiercenie otworów - przy klatkach	szt.			
	12	szt.	12.000		
			RAZEM		12.000
2 KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led - oprawa dwustronna, sufitowa IP65 ORION LED D 4W 3H SA AT (test automatyczny) - ująć elementy montażowe, wiercenie otworów - montaż do metalowych koryt kablowych	szt.			
	27	szt.	27.000		
			RAZEM		27.000
3 KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led 30W IP66 PXF_Lighting, barwa 3000K, 4080lm oprawa z modulem awaryjnym 3h - mocowanych do ścian na zjazdach do garaży, ująć elementy montażowe -	szt.			
	10	szt.	10.000		
			RAZEM		10.000
2		Bronikowskiego 1			
4 KNNR 9 d.2 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led - ewakuacyjnych - oprawa Led Ontec S 302 awaryjno sieciowa AT, 3h - ująć elementy montażowe, wiercenie otworów - przy klatkach	szt.			
	18	szt.	18.000		
			RAZEM		18.000
5 KNNR 9 d.2 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led - oprawa dwustronna, sufitowa IP65 ORION LED D 4W 3H SA AT (test automatyczny) - ująć elementy montażowe, wiercenie otworów - montaż do metalowych koryt kablowych	szt.			
	37	szt.	37.000		
			RAZEM		37.000
6 KNNR 9 d.2 0501-02	Wymiana oprav oświetleniowych led 30W IP66 PXF_Lighting, barwa 3000K, 4080lm oprawa z modulem awaryjnym 3h - mocowanych do ścian na zjazdach do garaży, ująć elementy montażowe -	szt.			
	9	szt.	9.000		
			RAZEM		9.000
7 KNR 4-03 d.2 0607-02	Wymiana plafonier na Carina 15W Led, IP65 - BARWA 3000 stopni K, z czujką ruchu oraz natężenia oświetlenia MD - INLKLO 96697 - przewidzieć kołki mocujące oraz wiercenie otworów - wejścia i wiatrolapy	szt.			
	19	szt.	19.000		
			RAZEM		19.000
3		Wąwozowa 4			
8 KNNR 9 d.3 0501-02	Wymiana modułów (pakietów) akumulatorowych, połączonych w kształcie walca o szerokości ok.40mm, Ni-Cd6V, 4000mA, w oprawach AGA Light seria X-line - ciągi w klatkach schodowych	szt.			
	61	szt.	61.000		
			RAZEM		61.000
9 KNNR 9 d.3 0501-02	Wymiana modułów (pakietów) akumulatorowych, w oprawach wbudowanych w sufit kasetonowy 60x60 Ni-Cd6 V, 4000mA, w oprawach AGA Light seria X-line - partery w klatkach schodowych	szt.			
	14	szt.	14.000		
			RAZEM		14.000
10 KNR 4-03 d.3 0607-02	Wymiana plafonier na Cosmic Led, 12W, IP66 - BARWA 3000 stopni K, z modulem do pracy awaryjno sieciowej z czasem podtrzymania 2h, INLKLO 97762 - przewidzieć kołki mocujące oraz wiercenie otworów - oprawy w klatkach	szt.			
	20	szt.	20.000		
			RAZEM		20.000
11 KNR 4-03 d.3 0607-02	Wymiana przesłon przednich pełniących funkcję klosza na oprawach Aga Light seria X-line 1x80 W - oprawy w klatkach - na oparwie nr produktu W/002586/12	szt.			
	50	szt.	50.000		
			RAZEM		50.000

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak

- 2 -

PEŁNOMOCCNIK SPÓŁDZIELNI
SMB "Osiedle Kabaty"

Agnieszka Kamińska