

OFERTA

na wykonanie remontu klatek schodowych nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15 od parteru w górę i klatka nr 16 od parteru w dół wraz z ułożeniem gresu na ścianach od parteru do półpiętra i obłożeniem drzwi wejściowych do lokali oraz drzwi do korytarzy, wejściowych na klatkę schodową, windowych opaską szerokości 30 cm, i wymianą okien na wskazanych klatkach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bronikowskiego 1 w Warszawie

I. Zakres prac do wykonania będzie obejmował:

- przetarcie lub naciągnięcie gipsu na tynki sufitów – 100%,
- przetarcie lub naciągnięcie gipsu na tynki ścian malowane farbą emulsyjną – 100%,
- malowanie ścian i sufitów klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych farbą emulsyjną w kolorach jasnych – wybór koloru nastąpi w trakcie prac po wykonaniu próbnego malowania powierzchni,
- szpachlowanie ścian (100%) i malowanie farbami zmywalnymi na biegach i spocznikach klatek schodowych wraz z wyjściami awaryjnymi,
- malowanie farbami zmywalnymi drzwi wejściowych do pomieszczeń administracyjnych, technicznych, drzwi metalowych, balustrad schodowych, drobnych elementów metalowych oraz futryn metalowych do lokali w kolorach jasnych o tonacji ciemniejszej niż ściana malowana farbą emulsyjną,
- ułożenie gresu na ścianach parteru do półpiętra wraz z ułożeniem opaski szerokości 30 cm wokół drzwi wejściowych do lokali, drzwi do korytarzy, wejściowych, klatki schodowej, windowych,
- wymiana okien na wskazanych klatkach schodowych,
- oznakowanie poszczególnych klatek, pięter i lokali po malowaniu,
Zestawienie okien do wymiany:
- kl. nr 7 – wymiana okna dwuskrzydłowego – 1 szt.
- kl. nr 8 – wymiana okna dwuskrzydłowego – 1 szt.
- kl. nr 9 – wymiana okna dwuskrzydłowego – 1 szt.
- kl. nr 10 – wymiana okna dwuskrzydłowego – 2 szt.
- wymiana okna połaciowego – 2 szt.
- kl. nr 11 – wymiana okna dwuskrzydłowego – 2 szt.
- wymiana okna połaciowego – 4 szt.
- kl. nr XII – wymiana okna dwuskrzydłowego – 2 szt.
- kl. nr XIII – wymiana okna dwuskrzydłowego – 2 szt.
- wymiana okna jednoskrzydłowego – 1 szt.
- kl. nr XV – wymiana okna dwuskrzydłowego – 1 szt.
- wymiana opraw led na klatce schodowej – oprawy LED:
 - w klatkach od 14 do 15:
 - w wejściu oraz wiatrołapie oprawy Carina 15W, 3200K, IP65 z czujką ruchu,

- nad drzwiami do wiatrołapu od strony klatki schodowej zamontować oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 7W Intelight, naścienną z piktogramem i zasilić ją od oprawy w wiatrołapie, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm² /750V,
- w klatkach od parteru na piętrach oprawy COSMIC 9W, 3200K, załączane łącznikiem ściennym,
- w klatkach 10 i 11 :
 - nad drzwiami do wiatrołapu od strony klatki schodowej zamontować oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 7W Intelight, naścienną z piktogramem i zasilić ją od oprawy w wiatrołapie, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm² /750V
 - przed wejściem do wind Carina 15W, 3200K, IP65, z czujką ruchu, a obok niej w okolicy schodów zamontować oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 7W Intelight, sufitową, dwustronną z piktogramem i zasilić ją od tej oprawy, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm² /750V,
 - w klatkach od parteru na piętrach oprawy COSMIC 9W, 3200K, załączane łącznikiem ściennym,
- w klatkach 5-9 i 11a-13 :
- - nad drzwiami do wiatrołapu od strony klatki schodowej zamontować oprawę ewakuacyjną sieciowo - awaryjna, ORION LED 150 SA 3h MT 7W Intelight, naścienną z piktogramem i zasilić ją od oprawy w wiatrołapie, prowadząc podtynkowo przewód YDY 3x1,5mm² /750V
- w klatkach od parteru na piętrach oprawy COSMIC 9W, 3200K, załączane łącznikiem ściennym
- w klatce 16 od parteru w dół – na ciągu komunikacyjnym i poziomie -1 przez wejściem do pomieszczeń oprawy COSMIC 9W, 3200K, załączane łącznikiem ściennym
- wymiana przycisków jednobiegunowych podtynkowych – przyciski dzwonek, podświetlane w puszcze instalacyjnej,
- wymiana przycisków jednobiegunowych podtynkowych – przyciski oświetleniowe podświetlane w puszcze instalacyjnej,
- prace porządkowe po wykonanych robotach.

- Oferuję wykonać za cenę netto.....	brutto
Kl. nr V za cenę netto	brutto
Kl. nr VI za cenę netto	brutto
Kl. nr VII za cenę netto	brutto
Kl. nr VIII za cenę netto	brutto
Kl. nr IX za cenę netto	brutto
Kl. nr X za cenę netto	brutto
Kl. nr XI za cenę netto	brutto
Kl. nr XII za cenę netto	brutto
Kl. nr XIII za cenę netto	brutto
Kl. nr XIV za cenę netto	brutto
Kl. nr XV za cenę netto	brutto

Kl. nr XVI za cenę netto, brutto

Na wykonane roboty deklaruje udzielenie gwarancji na miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru robót.

Deklaruję wykonanie całości robót w ciągu tygodni.