

Zapytanie ofertowe na wykonanie odwodnienia patio w budynku Wańkowicza 2

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwodnienia patio w budynku Wańkowicza 2, prowadzonego w trybie konkursu ofert, prosimy o złożenie oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie informujemy, że:

1. Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt prac wyrażony w kwotach netto i brutto przekazany na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego.
- termin rozpoczęcia prac i termin realizacji zamówienia,
- zaświadczenie ZUS oraz US o niezaleganiu z opłatami,
- okres udzielanej gwarancji,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu prac w liczbie 3 szt.
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż przewidywana wartość robót.

2. W celu prawidłowego oszacowania ceny oferty Zamawiający:

- zaleca dokonanie wizji lokalnej, dokonanie pomiarów,
- udostępni wgląd do projektu architektonicznego (w siedzibie Spółdzielni).

Oferty należy składać w sekretariacie SMB „Osiedle Kabaty”, 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 9 w terminie do dnia 2.11.2023 r. do godziny 14:00,

Preferowany termin wykonania robót – październik/grudzień 2023 rok.

Pytania dotyczące przygotowywanej oferty należy kierować do Inspektora nadzoru robót sanitarnych – p. Daniel Zimroz, tel. 22 546 63 68. Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie przekazana Oferentom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Gwarancja:	
Termin realizacji:	
Termin rozpoczęcia prac:	
Całkowity koszt prac brutto	

1. Demontaż i montaż sufitów podwieszanych

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.	Obmiar	Netto	VAT	brutto
1	Analiza własna	Zabezpieczenie kostki w garażu	m2	390,00			
2	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Demontaż - sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	130,00			
3	KNR-W 4-01 0604-04	Demontaż - Izolacja cieplna z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	130,00			
4	KNR-W 4-01 0604-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej (50% z odzysku, 50% nowy materiał)	m2	130,00			
5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	130,00			
6	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych malowaniem	m2	130,00			
RAZEM:							

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.	Obmiar	Netto	VAT	Brutto
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	16			
2	Analiza własna	Rozkucie podbudowy wraz z warstwą spadkową z wywozem gruzu	szt	16			
3	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 125 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	szt	14			
4	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 180 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	szt	5			
5	Analiza własna	Przejsie szczelne systemowe	szt	16			
6	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji	m2	16			

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Netto	VAT	Brutto
1	2	4	5	6	7	8	9
1		Piony P1-P4					
1	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6,000			
2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4,000			
3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	35,000			
4	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN125 na rurę DN 110, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	4,000			
5	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do studzienki)	szt.	1,000			
		RAZEM 1 Piony P1-P4					
2		Piony P5-P6					
6	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000			
7	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000			
8	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	18,000			
9	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	3,000			
10	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do pionu nr 4i)	szt.	1,000			
		RAZEM 2 Piony P5-P6					
3		Piony P7-P9					
11	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000			
12	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000			
13	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	46,000			

14	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	3,000			
15	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do studzienki nr S3i)	szt.	1,000			
		RAZEM 3 Piony P7-P9					
4		Piony P10-P12					
16	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000			
17	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000			
18	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	35,000			
19	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	3,000			
20	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do studzienki nr S4i)	szt.	1,000			
		RAZEM 4 Piony P10-P12					
5		Piony P13-P19					
21	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9,000			
22	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	7,000			
23	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	80,000			
24	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	7,000			
25	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do studzienki nr S4i)	szt.	1,000			
		RAZEM 5 Piony P13-P19					
6		Piony P21 - P25					
26	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9,000			
27	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	5,000			

28	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	52,000			
29	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	5,000			
30	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do istniejących przewodów)	szt.	1,000			
31	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do istniejących przewodów)	szt.	1,000			
		RAZEM 6 Piony P21 - P25					
7		Piony P26 - P27					
32	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000			
33	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000			
34	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8,000			
35	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Przejście z rury spustowej DN110 na rurę DN 160, przejście przez strop i montaż z instalacją podsufitową garaży.	podej.	2,000			
36	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do istniejących przewodów)	szt.	1,000			
37	KNNR 4 0211-08 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm (wpięcie do istniejących przewodów)	szt.	1,000			
		RAZEM 7 Piony P26 - P27					
		RAZEM kosztorys					

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.	Obmiar	Netto	VAT	Brutto
1	2	4	5	6			
3	KNR 5-08 0204-03 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm ² wciągane do rur-KABLE GRZEWCZE	m	105,000			
4	KNR 5-08 0812-02	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.	3,000			
5	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wodoognioochronne	m ²	60,000			
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	60,000			
7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	60,000			
8	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	60,000			
9	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu	kontener	1,000			