

**Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch tarasów w lokalu nr 3 i nr 16
w budynku Dembego 23b oraz remont balkonu w lokalu nr 37 w budynku
Bronikowskiego 55 znajdujących się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty”
w Warszawie**

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu remontu dwóch tarasów w lokalu nr 3 i nr 16 w budynku Dembego 23b oraz remont balkonu w lokalu nr 37 w budynku Bronikowskiego 55 znajdujących się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie, prowadzonego w trybie konkursu ofert, prosimy o złożenie oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie informujemy, że:

1. Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt prac wyrażony w kwotach netto i brutto przekazany na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego.
- termin rozpoczęcia prac i termin realizacji zamówienia,
- zaświadczenie ZUS oraz US o niezaleganiu z opłatami,
- okres udzielanej gwarancji,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu prac w liczbie 3 szt.
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż przewidywana wartość robót.

2. W celu prawidłowego oszacowania ceny oferty Zamawiający:

- zaleca dokonanie wizji lokalnej, dokonanie pomiarów,
- udostępni wgląd do projektu architektonicznego (w siedzibie Spółdzielni).

Oferty należy składać w sekretariacie SMB „Osiedle Kabaty”, 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 9 w terminie do dnia 31.10.2023 r. do godziny 12:00,

Preferowany termin wykonania robót – listopad 2023r / luty 2024r.

Pytania dotyczące przygotowywanej oferty należy kierować do Inspektora nadzoru robót budowlanych – p. Ewelina Grabowska, tel. 22 546 63 39. Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie przekazana Oferentom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Gwarancja:	
Termin realizacji:	
Termin rozpoczęcia prac:	

Załączniki do zapytania ofertowego:

Remont tarasu - Dembego23B/3

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miar y	Obmiar	Cena jedn. PLN/netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 1 -po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgocenia posadzki cementowej. Zawilgocenie nie przekroczy 5% w skali CM , 12MPa wytrzymałości na ściskanie -(dwa warunki do spełnienia)							
1	KNKRB 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	15,000			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokotem	m2	11,246			
3	Analiza własna	Pomiar wilgotności- nie może przekroczyć 5% w skali CM	kpl	1,000			
4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - wykonanie podcięcia izolacji termicznej w celu wywinięcia izolacji płyty na ścianę	m2	4,920			
5	Analiza własna	Wykonanie drobnych napraw i reprofiliacji warstwy dociskowej	kpl	1,000			
6	TKNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1,000			
7	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np.Remmers MB 2K	m2	16,166			
8	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	12,300			
9	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1,000			
10	Analiza własna	Montaż maty drenującej np. MS Dtrain	m2	10,016			
11	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	10,016			
12	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	4,920			
13	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1,000			
14	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	4,920			
15	Analiza własna	Malowanie zabrudzonych ścian tarasu	m2	12,300			
16	Analiza własna	Wymuszenie dylatacji w pękniętej czapce granitowej - cięcie spoiny	m	0,300			
17	Analiza własna	Uszczelnienie spoiny silikonem wraz z wypełnieniem sznurem dylatacyjnym	m	0,300			
18	Analiza własna	Uszczelnienie styku ściana-czapka granitowa	szt.	1,000			
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 30 km	m3	3,106			
20	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	11,246			
21	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	22,492			
22	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	22,492			
23	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	11,246			
		RAZEM kosztorys netto					

Remont tarasu - Dembego23B/3

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miały	Obmiar	Cena jedn. PLN/netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 2 - po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgocenia posadzki cementowej. Zawilgocenie przekroczy 5% w skali CM, 12MPa wytrzymałości na ściskanie -(jeden z warunków).							
1	KNKR8 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	15,00			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokołem	m2	11,25			
3	Analiza własna	Pomiar wilgotności- przekracza 5% w skali CM	kpl	1,00			
4	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie wszystkich warstw posadzki	m2	10,02			
5	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	9,50			
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie płyty tarasowej	m2	9,50			
7	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej - wykonanie podcięcia izolacji termicznej w celu wywiniecia izolacji płyty na ścianę	m2	4,92			
8	Analiza własna	Wykonanie warstwy spadkowej -posadzka gr. 4cm	m2	10,02			
9	Analiza własna	Wykonanie warstwy paroizolacji np.Delta Thene	m2	16,17			
10	Analiza własna	Montaż warstwy docieplenia XPS/EPS100 gr.15 cm	m2	10,02			
11	Analiza własna	Montaż płyt stabilizujących - płyta cementowo-drzazgowa np.gr.16-20 mm	m2	9,50			
12	Analiza własna	Montaż izolacji EPDM np. Resitrix	m2	11,96			
13	TZKNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1,00			
14	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np., Remmers MB 2K-dotyczy progu	m2	0,52			
15	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	12,30			
16	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1,00			
17	Analiza własna	Montaż maty drenującej np.MS Drain	m2	10,02			
18	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	4,92			
19	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	4,92			
20	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	10,53			
21	Analiza własna	Malowanie zabrudzonych ścian tarasu	m2	12,30			
22	Analiza własna	Wymuszenie dylatacji w pękniętej czapce granitowej -cięcie spoiny	m	0,30			
23	Analiza własna	Uszczelnienie spoiny silikonem wraz z wypełnieniem sznurem dylatacyjnym	m	0,30			
24	Analiza własna	Uszczelnienie styku ściana-czapka granitowa	szt.	1,00			
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 30 km	m3	3,24			
26	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	11,25			
27	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	22,49			
28	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	22,49			
29	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	11,25			
		RAZEM kosztorys netto					

Remont tarasu - Dembego 23B/16

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miar	Obmiar	Cena jedn. PLN/netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 1 -po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgocenia posadzki cementowej. Zawilgocenie nie przekroczy 5% w skali CM , 12MPa wytrzymałości na ścislenie -(dwa warunki do spełnienia)							
1	KNKRB 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	37,500			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokotem	m2	12,046			
3	Analiza własna	Pomiar wilgotności- nie może przekroczyć 5% w skali CM	kpl	1,000			
4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - wykonanie podcięcia izolacji termicznej w celu wywiniecia izolacji płyty na ścianę	m2	4,920			
5	Analiza własna	Wykonanie drobnych napraw i reprofiliacji warstwy dociskowej	kpl	1,000			
6	TKNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1,000			
7	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np.Remmers MB 2K	m2	16,966			
8	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	13,000			
9	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1,000			
10	Analiza własna	Montaż maty drenażowej np. MS Dtrain	m2	12,046			
11	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	12,046			
12	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	4,920			
13	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1,000			
14	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumiBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	4,920			
15	Analiza własna	Malowanie zabrudzonych ścian tarasu	m2	13,000			
16	Analiza własna	Wymuszenie dylatacji w pękniętej czapce granitowej - cięcie spoiny	m	0,600			
17	Analiza własna	Uszczelnienie spoiny silikonem wraz z wypełnieniem sznurem dylatacyjnym	m	0,600			
18	Analiza własna	Uszczelnienie styku ściana-czapka granitowa	szt.	1,000			
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowytadow czynnami na odległość do 30 km	m3	3,106			
20	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	12,046			
21	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	24,092			
22	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	24,092			
23	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	12,046			
24	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - naprawa i malowanie ściany po zawilgoceniu w lokalu nr 16	m2	19,250			
		RAZEM kosztorys netto					

Remont tarasu - Dembego 23B/16

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miary	Obmiar	Cena jedn. PLN/netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 2 - po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgocenia posadzki cementowej. Zawilgocenie przekroczy 5% w skali CM, 12MPa wytrzymałości na ściskanie-(jeden z warunków).							
1	KNKRB 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	37.500			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokotem	m2	12.116			
3	Analiza własna	Pomiar wilgotności- przekracza 5% w skali CM	kpl	1.000			
4	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie wszystkich warstw posadzki	m2	10.816			
5	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	10.300			
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie płyty tarasowej	m2	10.300			
7	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - wykonanie podcięcia izolacji termicznej w celu wywiniecia izolacji płyty na ścianę	m2	2.600			
8	Analiza własna	Wykonanie warstwy spadkowej -posadzka gr. 4cm	m2	10.816			
9	Analiza własna	Wykonanie warstwy paroizolacji np.Delta Thene	m2	14.716			
10	Analiza własna	Montaż warstwy docieplenia XPS/EPS100 gr.15 cm	m2	10.816			
11	Analiza własna	Montaż płyt stabilizujących – płyta cementowo-drzazgowa np..gr.16-20 mm	m2	10.300			
12	Analiza własna	Montaż izolacji EPDM np. Resitrix	m2	12.900			
13	TKNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1.000			
14	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np.. Remmers MB 2K-dolyczy progu	m2	0.516			
15	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	13.000			
16	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	1.000			
17	Analiza własna	Montaż maty drenującej np.MS Drain	m2	10.816			
18	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	10.816			
19	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	2.600			
20	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumiłBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	2.600			
21	Analiza własna	Malowanie zabrudzonych ścian tarasu	m2	13.000			
22	Analiza własna	Wymuszenie dylatacji w pękniętej czapce granitowej -cięcie spoiny	m	0.600			
23	Analiza własna	Uszczelnienie spoiny silikonem wraz z wypełnieniem sznurem dylatacyjnym	m	0.600			
24	Analiza własna	Uszczelnienie styku ściana-czapka granitowa	szt.	1.000			
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzyżmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 30 km	m3	3.094			
26	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	12.116			
27	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	24.232			
28	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	24.232			
29	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	12.116			
30	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - naprawa i malowanie ściany po zawilgoceniu w lokalu nr 16	m2	19.250			
		RAZEM kosztorys netto					

Remont balkonu - Bronikowskiego 55/37

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miary	Obmiar	Cena jedn. PLN/netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 1 -po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgocenia posadzki cementowej. Zawilgocenie nie przekroczy 5% w skali CM , 12MPa wytrzymałości na ściskanie -(dwa warunki do spełnienia)							
1	KNKRB 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	22,50			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokołem	m2	7,44			
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,93			
4	Analiza własna	Pomiar wilgotności- nie może przekroczyć 5% w skali CM	kpl	1,00			
5	Analiza własna	Wykonanie drobnych napraw i reprofiliacji warstwy dociskowej	kpl	1,00			
6	IZKNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1,00			
7	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np.Remmers MB 2K	m2	11,10			
8	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	12,81			
9	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	2,00			
10	Analiza własna	Montaż płyt stabilizujących – płyta cementowo-drzazgowa np..gr.16-20 mm-botnice	m2	0,73			
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	1,83			
12	Analiza własna	Montaż maty drenującej np. MS Dtrain	m2	7,96			
13	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	7,96			
14	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	2,93			
15	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	2,93			
16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	3,47			
17	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2	5,92			
18	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami SILIKONEM	m	10,94			
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 30 km	m3	0,31			
20	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	7,44			
21	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	14,88			
22	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	14,88			
23	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	7,44			
		RAZEM kosztorys netto					

Remont balkonu - Bronikowskiego 55/37

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed.miar y	Obmiar	Cena jedn. PLN/ netto	Wartość PLN/ netto	Wartość PLN/ brutto
OPCJA 2 - po zdemontowaniu okładziny ceramicznej zostanie przeprowadzona ocena zawilgożenia posadzki cementowej. Zawilgożenie przekroczy 5% w skali CM, 12MPa wytrzymałości na ściskanie (jeden z warunków).							
1	KNKRB 2 1503-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2	22,50			
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - wraz z cokołem	m2	7,44			
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,93			
4	Analiza własna	Pomiar wilgotności- przekracza 5% w skali CM	kpl	1,00			
5	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie wszystkich warstw posadzki	m2	7,23			
6	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	6,20			
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie płyty tarasowej	m2	6,20			
8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - wykonanie podcięcia izolacji termicznej w celu wywiniecia izolacji płyty na ścianę	m2	2,93			
9	Analiza własna	Wykonanie warstwy spadkowej -posadzka gr. 4cm	m2	7,23			
10	Analiza własna	Wykonanie warstwy paroizolacji np.Delta Thene	m2	10,37			
11	Analiza własna	Montaż płyt stabilizujących - płyta cementowo-drzewna np..gr.16-20 mm-botnice	m2	0,73			
12	Analiza własna	Montaż płyt stabilizujących - płyta cementowo-drzewna np..gr.16-20 mm-elementy poziome	m2	6,20			
13	Analiza własna	Montaż izolacji EPDM np. Resitrix	m2	8,76			
14	TKZNBK XVIII II A-100	Montaż wpustów dachowych o śr. 100 mm z uszczelnieniem -rzygacz systemowy	szt.	1,00			
15	Analiza własna	Wykonanie warstwy izolacji hybrydowej np.. Remmers MB 2K-dotyczy progu	m2	1,03			
16	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm uszczelniających np.. BOLIX HYDRO-TW - na styku ściana posadzka	m	12,81			
17	Analiza własna	Odtworzenie progu z XPS	kpl	2,00			
18	Analiza własna	Montaż maty drenującej np.MS Drain	m2	7,23			
19	KNR-W 2-02 2602-01	Uzupełnienie uwarstwienia - izolacja ze styropianu - odtworzenie termoizolacji	m2	2,93			
20	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach - wykonanie tynku na podcięciu termoizolacji	m2	2,93			
21	Analiza własna	Montaż płyt gresowych 60x60x2 na podstawkach systemowych	m2	8,26			
22	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	3,47			
23	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2	5,92			
24	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami SILIKONEM	m	10,94			
26	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 30 km	m3	0,73			
27	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	7,44			
28	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie stolarki i elewacji	m2	14,88			
29	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	14,88			
30	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie terenu po robotach	m2	7,44			
		RAZEM koszty netto					

