

DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – remont nawierzchni garażów w budynkach Wańkowicza 2 i Bronikowskiego 1 znajdujących się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie

W szczególności na zakres prac składają się czynności, działania i elementy przedstawione poniżej:

ZAKRES PRAC

- I. Remont nawierzchni garażów w budynkach Wańkowicza 2 i Bronikowskiego 1 znajdujących się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie obejmuje wszystkie rodzaje robót podstawowych oraz przygotowawczych wraz z użyciem potrzebnego wyposażenia i urządzeń oraz dostaw niezbędnych materiałów. W szczególności obejmuje ona:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Opis robót	Jedn.	Obmiar
Remont nawierzchni w garaż - Wańkowicza 2			
1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kostka Bauma 8cm	m2	420,84
2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	420,84
3	Usuwanie plam z oleju	m2	171,60
4	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	26,04
5	Wywiezienie i utylizacja gruzu-kontenery 7m3	kontener	8,00
Remont nawierzchni garażu - Bronikowskiego 1			
1.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kostka Bauma 8cm	m2	297,32
2.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	297,32
3.	Usuwanie plam z oleju	m2	389,00
4.	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	27,51
5.	Wywiezienie i utylizacja gruzu-kontenery 7m3	kontener	8,00
Remont wjazdu do garażu - Bronikowskiego 1 sektorC			
1.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kostka Bauma 8cm	m2	10,70
2.	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250-DEMONTAŻ	m	10,00

3.	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250	m	10,00
4.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-80% kostki z odzysku	m2	11,24
5.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	13,24
6.	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.	2,00
7.	Wywiezienie i utylizacja gruzu-kontenery 7m3	kontener	8,00

II. Prace końcowe

- Usunięcie odpadów i śmieci powstałych w trakcie prac,
- uporządkowanie miejsca pracy.

Warszawa, dn. 13.10.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____