

DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – montażu zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wąwozowa 6 (klatki 1-7) w Warszawie :

W szczególności na zakres prac składają się czynności, działania i elementy przedstawione poniżej:

ZAKRES PRAC

1) montaż zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wąwozowa 6 (klatki 1-7) polegający na:

- montażu zestawu hydroforowego zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- montażu rurociągów z włączeniem do istniejącej instalacji zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- montażu rozdzielnic elektrycznych wraz z kablami i przewodami zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- wykonaniu niezbędnych konstrukcji wsporczych, podwieszeń oraz przejść przez ściany i stropy;
- nawadnianiu instalacji i umożliwieniu mieszkańcom poboru wody na koniec każdego dnia oraz po każdym zrzucie wody z instalacji w danym dniu;
- wykonaniu próby ciśnieniowej na nowo wykonanej instalacji, potwierdzonej protokołami;
- wykonaniu niezbędnych pomiarów branży elektrycznej;

2) montaż zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wąwozowa 6 (klatki 8-13) polegający na:

- montażu zestawu hydroforowego zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- montażu rurociągów z włączeniem do istniejącej instalacji zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- montażu rozdzielnic elektrycznych wraz z kablami i przewodami zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- wykonaniu niezbędnych konstrukcji wsporczych, podwieszeń oraz przejść przez ściany i stropy;
- nawadnianiu instalacji i umożliwieniu mieszkańcom poboru wody na koniec każdego dnia oraz po każdym zrzucie wody z instalacji w danym dniu;
- wykonaniu próby ciśnieniowej na nowo wykonanej instalacji, potwierdzonej protokołami;
- wykonaniu niezbędnych pomiarów branży elektrycznej;

3) montaż zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wąwozowa 8 polegający na:

- montażu zestawu hydroforowego zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;

- montażu rurociągów z włączeniem do istniejącej instalacji zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- montażu rozdzielnic elektrycznych wraz z kablami i przewodami zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym;
- wykonaniu niezbędnych konstrukcji wsporczych, podwieszów oraz przejść przez ściany i stropy;
- nawadnianiu instalacji i umożliwieniu mieszkańcom poboru wody na koniec każdego dnia oraz po każdym zrzucie wody z instalacji w danym dniu;
- wykonaniu próby ciśnieniowej na nowo wykonanej instalacji, potwierdzonej protokołami;
- wykonaniu niezbędnych pomiarów branży elektrycznej;

4) Prace końcowe

- wywóz materiałów z rozbiórki i odpadów,
- uporządkowanie terenu – przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Warszawa, dn. r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. _____

2. _____