

DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wykonanie i montaż wiaty rowerowej przy budynku Wąwozowa 2 oraz wiaty na gabaryty przy altanie śmietnikowej budynku Wańkowicza 2 - budynki znajdują się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie

W SZCZEGÓLNOŚCI NA ZAKRES PRAC SKŁADAJĄ SIĘ CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA I ELEMENTY PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ:

ZAKRES PRAC

I. Wiaty rowerowa przy budynku Wąwozowa 2:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z podbudową pod wiatą rowerową oraz drogę dojścia o szerokości 1,0 m wraz z zabezpieczeniem skarpy przy ogrodzeniu budynku Wąwozowa 2,
- montaż konstrukcji nośnej (4 szt. słupy z profili zamkniętych 80 x 80 cm obciążone stopą betonową) do posadzki z kostki betonowej,
- montaż konstrukcji ścian z profili 40x40 cm ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- montaż wypełnienia ścian z trzech stron (bez ściany od strony budynku),
- montaż ażurowy (odstępy 5 cm) paneli z blachy stalowej malowanej proszkowo w wybranym kolorze,
- montaż dachu jednospadowego z blachy trapezowej T35 wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- montaż zabezpieczeń ściany budynku (odbój) z profili 30x30 w dwóch rzędach,
- montaż drzwi jednoskrzydłowych przesuwnych o szerokości w świetle 120-150 cm z klamką i wkładką bębnekową,
- montaż w wiacie 9-10 stojaków typu „U” ze stali ocynkowanej,
- wiaty rowerowa o wymiarach: długość 8,0 m, szerokość 3,0 m, wysokość 2,30 m w najwyższym punkcie dachu.

II. Wiaty na gabaryty przy altanie śmietnikowej budynku Wańkowicza 2:

- montaż konstrukcji nośnej (4 szt. słupy z profili zamkniętych 80 x 80 cm obciążone stopą betonową) do posadzki z kostki betonowej,
- montaż konstrukcji ścian z profili 40x40 cm ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- montaż wypełnienia ścian z trzech stron (bez ściany od strony altany śmietnikowej),
- montaż ażurowy (odstępy 3 cm) z deski kompozytowej w wybranym kolorze,
- montaż dachu jednospadowego z blachy trapezowej T35 wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- montaż zabezpieczeń ściany budynku (odbój) z profili 30x30 w dwóch rzędach,
- montaż drzwi jednoskrzydłowych przesuwnych o szerokości w świetle 120-150 cm z klamką i wkładką bębnekową,
- wiaty na gabaryty o wymiarach: długość 5,0 m, szerokość 3,0 m, wysokość 2,30 m w najwyższym punkcie dachu.

III. Prace końcowe

- wywóz materiałów z rozbiórki i śmieci,
- demontaż rusztowań,
- uporządkowanie terenu – przywrócenie do stanu przed rozpoczęciem robót.


Warszawa, dn. 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. _____

2. _____

**GŁÓWNY SPECJALISTA
NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SMB „OSIEDLE KABATY”**

mgr inż. Michał Zadrożny

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Jarosław Skarżyński
nr upr. MAZ/0116/OWOK/07

