

DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – remont stref wejściowych klatek schodowych nr I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV w budynku Bronikowskiego 1 znajdującym się w zasobie SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie

W SZCZEGÓLNOŚCI NA ZAKRES PRAC SKŁADAJĄ SIĘ CZYNNOŚCI, DZIAŁANIA I ELEMENTY PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ:

ZAKRES PRAC PODSTAWOWY BĘDZIE OBEJMOWAŁ:

1. Płytki na elewacji w strefie wejściowej tzw. „portale”:
 - Przygotowanie i wyrównanie powierzchni wraz z gruntowaniem ścian,
 - Ułożenie nowych płytek na elewacji,
 - Fugowanie płytek,
2. Malowanie elewacji:
 - Gruntowanie ścian,
 - Malowanie ścian w strefie wejść do klatek w kolorze istniejącym,
 - Uzupełnienie styropianu wraz z naprawą elewacji po wymianie kaset domofonowych,
3. Posadzki w wejściach do klatek:
 - Naprawa miejscowa obróbek blacharskich,
 - Wymiana uszkodzonych cokołów oraz uzupełnienie brakujących cokołów,
 - Uzupełnienie fug w posadzce i cokołach z płytek,
4. Posadzka w wejściu do klatki nr XIII:
 - Skucie płytek,
 - Skorygowanie spadku pod płytki oraz terenu z kostki brukowej w rejonie wejścia,
 - Ułożenie nowych płytek wraz z cokołem i fugowaniem,
 - Wymiana wycieraczki,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ:

1. Posadzka w wejściu do klatki nr I, IV, X:
 - Skucie płytek,
 - Skorygowanie spadku pod płytki oraz terenu z kostki brukowej w rejonie wejść,
 - Ułożenie nowych płytek wraz z cokołem i fugowaniem,
 - Wymiana wycieraczek,

Prace końcowe

- wywóz materiałów z rozbiórki i śmieci,
- demontaż rusztowań,
- uporządkowanie terenu – przywrócenie do stanu przed rozpoczęciem robót.

Warszawa, dn. 17. 02. 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA


1. _____

2. _____

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
SMB „OSIEDLE KABATY”

mgr inż. Kamil Pawski

PREZES ZARZĄDU
SMB „OSIEDLE KABATY”


mgr inż. Andrzej Kornacki

Wiceprezes Zarządu
SMB „Osiedle Kabaty”


mgr inż. Renata Lepionka-Michalak